

Specificatie diverse opstellingen/aanpassingen ontwikkelingsfase 1.B

versie: 16-12-2022

Nr.	Bijlage nr.	Tekeningen nr.	Onderdeel/omschrijving	Aantal	Afmetingen/stuk	m2	m3	kleur	bouw/plaatsingskosten	Functie	Personen	status
1B.1a	34b	22-3974-BA-02	Legioblokkenwanden (chipsopslag met geluidswand en Greenwall cassette)		ca. 260 m lang, 7 m hoog	260 m1	1820 m2	betongrijs binnen, groen buitenzijde		geluidswand met begroeiing	n.v.t.	Permanent
1B.1b	41	22-3771-BA-105	Geluidwand Noord-West (Greenwall cassette vrijstaand)		ca. 80 m lang, 4 m hoog	80 m1	320 m2	groen beide zijden		geluidswand met begroeiing	n.v.t.	Permanent
1B.2	34b	22-3974-BA-02	Opslag t.b.v. grondstoffen Kloosterstraat		140 x 12 meter bruto	1680	bulk	-		chipsopslag	n.v.t.	Permanent
1B.3	35A	19-3718-1 BA-00 t/m BA-10	Ontvangststation chips	1	35 x 12,5 x 12 meter	438	5250	gebroken wit boven beton grijs		lossen chips		Permanent
1B.4	35B	19-3718-1 BA-00 t/m BA-10	Houtverwerking chips	1	28 x 19 - 25, 12 m hoog	450	5400	gebroken wit boven beton grijs		verwerken chips	n.v.t.	Permanent
1B.5	35C	19-3718-1 BA-00 t/m BA-10	Houtopslag bunkers	1	12 x 31,5 + 42 x 4,2 meter	882	7435	gebroken wit boven beton grijs		opslag chips	n.v.t.	Permanent
1B.6	35D	19-3718-1 BA-00 t/m BA-10	Transportbanden + chipsopslag in tank	1	ca. 30 meter lang			blauw conform leverancier		transport chips	n.v.t.	Permanent
1B.7	42		Aanpassing gasontvangststation	vervalt								
1B.8		19-3718-2-BA-00 t/m BA-30	Verwerking houtchips tot pulp (TMP) - gebouw		67 x 22 x 18 meter	1474	26532	installatie		installaties	n.v.t.	Permanent
1B.9a	35E	19-3718-2-BA-00 t/m BA-30	Pulp opslagtank / installatie Verwerking houtchips tot pulp		installaties intern	-	-	gebroken wit boven beton grijs		verwerking chips tot pulp	n.v.t.	Permanent
1B.9b	35G	19-3718-2-BA-00 t/m BA-30	Schoorsteen + trappentoren	1	installatie + trappentoren	-	-	RVS		t.b.v. trappentoren	n.v.t.	Permanent
1B.9c	35H	19-3718-2-BA-00 t/m BA-30	Bleektoren	1	installatie			RVS		bleken product	n.v.t.	Permanent
1B.9d	35I	19-3718-5	Controleruimte	1	12 x 7,1 x 4,50 meter	81	365	Gebroken wit met groene deuren			2-3 personen	Permanent
1B.10	43	19-3707 - BA -03	Uitbreiding was- en kleedruimte t.b.v. personeel technische dienst en stofbereiding	2 x 4	3,0 x 6, 0 x 3,0 meter	72	432	als bestaande units			2 x 6 personen tijdelijk	Tijdelijk 5 jaar vanaf 2025
1B.12	62	20-3771-LO-kap	Kappen bomen t.b.v. fase 1B	-	-			-			n.v.t.	
1B.14	44	22-3978-LO-1B_inf	Waterberging + riolering fase 1A	1	14,4 x 28,0 x 2,0 meter	404	808	-		water infiltratie	n.v.t.	Permanent
1B.15			Wijziging locatie + 2 nieuwe Portocabins technische dienst	-	bestaande containers verplaatsen + plaatsen 2 nieuwe containers			als bestaande containers		kantoren als bestaand	1 -2 per container	Permanent